


Ośrodek Kultury i Sztuki "Ressursa Obywatelska"

PRZEKRÓJ D-D

Skala 1:100



- A**
- BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
 - DESKOWANIE AŻUROWE
 - KROKIEW STALOWE [120 x 60 x 4

- C**
- PARKIET gr. 2,2 cm
 - PRZEKŁADKA TEKSTUROWA
 - DESKOWANIE ŚLEPEJ PODŁOGI gr. 3,2 cm
 - LEGARY 12X12
 - PAPA 2X
 - GRUZOBETON gr. 10 cm

- B**
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE gr. 13 cm
 - PAPA IZOLACYJNA
 - GŁADŹ CEMENTOWA gr. 2,5-3 cm
 - PAPA IZOLACYJNA
 - WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm
 - PAROIZOLACJA
 - STROP NA BELKACH STALOWYCH
 - TYNK NA SIATCE

SZ-068 Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne ocieplić od wewnątrz zespolonymi płytami rezolowymi przeznaczonymi do termoizolacji ścian od wewnątrz, ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z płytą kartonowo-gipsową o gr. 12,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku $\lambda=0,021 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ gr. 11 cm.

STR - W Stropy poddaszy

Stropy poddaszy ocieplić płytami wełny mineralnej o współczynniku $\lambda=0,045 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ gr. 13 cm.

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: 10	Branża: <i>Architektura</i> Inwestor: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM	Skala: <i>1:100</i> Adres: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: <i>PAŹDZIERNIK 2013</i> Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Temat: <i>PRZEKRÓJ D-D</i>		
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna Walewska	-----				
				Stadium: PW		