



*Ośrodek Kultury i Sztuki  
"Resursa Obywatelska"*

RZUT ANTRESOLI

*Skala 1:100*



Zestawienie pomieszczeń	
L.p.	Nazwa pomieszczenia
1/1	sala operatora
1/2	WC
Razem:	
	29.51

## UWAGA:

- ZASTOSOWANO RURY ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ ŁĄCZONE PRZEZ ZAPRASOWYWANIE
- ZASTOSOWANO GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE ZAŚLILANE Z BOKU, OD DOŁU ORAZ GRZEJNIKI VERTIKALNE
  - OPIIS GRZEJNIKÓW - CZ22/600/1200 N=2
  - CZ22-TYPOSZEREG GRZEJNIKÓW (ILOŚĆ PŁYT)
  - /600/- WYSOKOŚĆ GRZEJNIKÓW
  - /1200- DŁUGOŚĆ GRZEJNIKÓW
- N=2- NASTAWA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
- ZASTOSOWANO ZAWORY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE
  - POZIOMY PROWADZIĆ W WARSTwach DOGRIEBANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W OTULINIE Z PE
  - PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM ORAZ W ŚCIANACH NIEDOGRIEBIONYCH W OTULINIE PE OBUDOWAĆ PŁYTAMI GK
  - PRZEWODY POZIOME NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM
  - W MIEJSZACH ZAINSTALOWANYCH ZAWORÓW REG., ODPowIETRZEN ITP.
- ZAMONTOWAĆ DRZWICZKI REMIZYJNE

<div>JA-GRA</div> <div>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAZOWE JACEK ZIOMEK 26-600 RADOM, ul. Mieczna 13e</div>		
LOKALIZACJA	OŚRODEK KULTURY I SZUKI "RESRUSA OBYWATELSKA" UL. MALCZEWSKIEGO 16, 26-600 RADOM	
INWESTOR	OŚRODEK KULTURY I SZUKI "RESRUSA OBYWATELSKA"	
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT W BUDYNKU OKRĘZ "RESRUSA OBYWATELSKA" W RADOMIU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 16.	
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT RZUT ANFRESOLI	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Ziomek upr. bud. nr M42/0524/POO5/06	STADIUM: P.B.W. 04. 2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Stanisław Truszczyński upr. bud. nr 109/83. 84/91	
		1:100
		4