


Ośrodek Kultury i Sztuki "Ressursa Obywatelska"

PRZEKRÓJ E-E

Skala 1:100



- A**
- BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
 - DESKOWANIE PEŁNE
 - KROKIE 16x 8 cm / WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm
 - DESKOWANIE AŻUROWE
 - PŁYTY GK

- C**
- GŁADŹ CEMENTOWA gr. 2,5 cm
 - WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm
 - PAROIZOLACJA
 - STROP TERIWA gr. 23 cm
 - TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm

- B**
- PARKIET
 - GŁADŹ CEMENTOWA gr. 2,5 cm
 - PAPA IZOLACYJNA
 - PŁYTA PILŚNIOWA gr. 1,9 cm
 - STROP TERIWA gr. 23 cm
 - TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm

- D**
- TERAKOTA
 - GŁADŹ CEMENTOWA gr. 3 cm
 - PAPA
 - WEŁNA MIN. TWARDA gr. 6 cm
 - PAPA
 - GŁADŹ CEMENTOWA gr. 3 cm
 - GRUZOBETON gr. 10 cm

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: 11	Branża: <i>Architektura</i> Inwestor: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM	Skala: <i>1:100</i> Adres: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: <i>PAŹDZIERNIK 2013</i> Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Temat: <i>PRZEKRÓJ E-E</i>		
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna Walewska	-----				
				Stadium: PW		