



Ośrodek Kultury i Sztuki
"Resursa Obywatelska"
RZUT NA POZIOMIE +6,00
Skala 1:100



SZ-068	Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne ocieplić od wewnątrz zespolonymi płytami rezolowymi przeznaczonymi do termoizolacji ścian od wewnątrz, ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z płytą kartonowo-gipsową o gr. 12,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku $\lambda=0,021$ W/m ² ·K gr. 11 cm.	
SZ-078	Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne ocieplić od wewnątrz zespolonymi płytami rezolowymi przeznaczonymi do termoizolacji ścian od wewnątrz, ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z płytą kartonowo-gipsową o gr. 12,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku $\lambda=0,021$ W/m ² ·K gr. 10 cm.	

Zestawienie pomieszczeń		
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
3/1	korytarz	3,76
3/2	korytarz	4,72
3/3	WC	3,33
3/4	komunikacja	14,00
3/5	pom. biurowe	9,76
3/6	sala operatora kinowego	18,11
3/7	sala operatora kinowego	4,41
3/8	sala operatora kinowego	10,12
3/9	pom. gosp.	9,76
3/10	strych	13,98
3/11	strych	0,00
3/12	korytarz	3,60
3/13	pom. biurowe	9,13
3/14	pom. biurowe	6,71
3/15	wentylatornia	13,00
3/16	WC	2,24
Razem:		126,63

- ściany do usunięcia
- nowoprojektowane ściany
- stolarka drzwiowa nowoprojektowana

Pracownia Architekcyjna inż. Jacka Stępień ul. Białowa 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49/1 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64			Nr rys.:	Branża: Architektura	Skala: 1:100
			4	Inwestor: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MALCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM	Adres: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MALCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2013	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna Walewska	-----		Temat: RZUT NA POZIOMIE +6,20	
				Stadium: PW	