


Ośrodek Kultury i Sztuki  
"Ressursa Obywatelska"  
PRZEKRÓJ A-A  
Skala 1:100



**A** - BLACHA OCYNKOWANA  
- DESKOWANIE gr. 2,5 cm  
- KROKIE

**B** - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
- SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4 cm  
- STYROPIAN gr. 5 cm  
- 2 x folia PCV  
- WYLEWKA BETONOWA gr. 10 cm  
- UBITY ŻWIR gr. 20 cm


**C** - BLACHA OCYNKOWANA  
- DESKOWANIE gr. 2,5 cm  
- KROKIE 8 x 18 cm co 80 cm  
- PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA  
- WEŁNA MINERALNA gr. 18 cm  
- SUFIT PODWIESZONY - PŁYTA GK

**D** - OCIEPLENIE Z PIANKI gr. 10 cm  
- STROP KLEINA Z PŁYTĄ ŻEBERKOWĄ gr. 12 cm  
- TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm

**E** - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
- GŁADŹ CEMENTOWA gr. 2,5 cm  
- SUPREMA gr. 3 cm  
- WEŁNA MINERALNA gr. 4 cm  
- PAPA NA LEPIKU  
- GŁADŹ CEMENTOWA gr. 2,5 cm  
- GRUZOBETON gr. 10 cm

SZ-051 Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne ocieplić od wewnątrz zespolonymi płytami rezolowymi przeznaczonymi do termoizolacji ścian od wewnątrz, ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z płytą kartonowo-gipsową o gr. 12,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku  $\lambda=0,021 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  gr. 12 cm.

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 265 24 64				Nr rys.: <b>7</b>	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:100</i>
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Inwestor: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Adres: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM		
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna Walewska	-----		Data opracowania: <i>PAŹDZIERNIK 2013</i>		
				Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>		
				Temat: <i>PRZEKRÓJ A-A</i>		Stadium: <i>PW</i>