



Skala 1:100



- B**
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE gr. 13 cm
 - PAPA IZOLACYJNA
 - DESKI gr. 2,5-3 cm
 - PAPA IZOLACYJNA
 - WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm
 - PAROIZOLACJA
 - ŚLEPY PUŁAP
 - DESKOWANIE gr. 2,5 cm
 - TYNK NA SIATCE
- | |
|--------|
| SZ-05 |
| Ściany |
| ścian |

- C** - TERRAKOTA
- GŁADŹ CEMENTOWA gr. 3 cm
- PAPA
- WEŁNA MIN. TWARDA gr. 6 cm
- PAPA
- GŁADŹ CEMENTOWA gr. 3 cm
- GRUZOBETON gr. 10 cm

SZ-051	Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne ociepić od wewnątrz zespolonymi płytami rezolowymi przeznaczonymi do termoizolacji ścian od wewnątrz, ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z płytą kartonowo-gipsową o gr. 12,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku $\lambda=0,021 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ gr. 12 cm.	
SZ-068	Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne ociepić od wewnątrz zespolonymi płytami rezolowymi przeznaczonymi do termoizolacji ścian od wewnątrz, ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z płytą kartonowo-gipsową o gr. 12,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku $\lambda=0,021 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ gr. 11 cm.	
STR -W	Stropy poddaszy
Stropy poddaszy ociepić płytami wełny mineralnej o współczynniku $\lambda=0,045 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ gr. 13 cm.	

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: 13	Branża: <i>Architektura</i>		Skala: <i>1:100</i>
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr upr.:	Podpis:	Inwestor: <i>OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM</i>		Adres: <i>OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM</i>
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72				
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna Walewska		-----				
					Data opracowania: <i>PAŹDZIERNIK 2013</i>		
					Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>		
					Temat: <i>PRZEKRÓJ G-G</i>		Stadium: <i>PW</i>